



ISOMÉTRICO
ESCALA 1:15




PERFIL
ESCALA: 1:25

OBSERVAÇÕES:

- 1) DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADA A UNIDADE.
2) TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.
3) OS EQUIPAMENTOS AQUI APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS.
4) AS CONEXÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR, DEVENDO-SE PREVER PORCA, ARRUELA E ESTOJO EM COMPRIMENTO SUFICIENTE DE ACORDO COM AS ESPESSURAS DOS FLANGES A SEREM INSTALADOS.
5) AJUSTAR AS DIMENSÕES EM CAMPO.






DETALHE 1
ESCALA 1:10



DETALHE 2
ESCALA 1:10

PARTS LIST			
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE
1	CURVA AI RC 90 GR ASME B16.9 1 1/2 POL SCH 10S		4
2	FLANGE AI DN 1 1/2 POL ANSI B 16.5 150 LBS		1
3	FLANGE AI DN 3 POL ANSI B 16.5 150 LBS		1
4	REDUCAO CONCENTRICA AI ASME B16.9 DN3 x 1 1/2 - Schedule 10		1
5	TUBO AI ASME B36.19 DN 1 1/2 POL SCH 10S		7935,290 mm
6	TUBO AI ASME B36.19 DN 3 POL SCH 5S		153,510 mm
7	VALV BORB. MET. WAFER 150 LBS DN 1 1/2 POL C ALAVANCA		1

QUADRO DE REVISÕES				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
1	REVISÃO GERAL	15/4/2024	E.MATSUO	
0	EMISSION INICIAL	29/03/2024	E.MATSUO	

  <small>CNPJ 26.791.064/0001-41 Fale conosco: Tel: (35) 99168-5353</small>	Título: DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BIOGÁS DAS ETE'S PROJETO EXECUTIVO - ETE CANYON		
	Descrição: TUBULAÇÃO CANYON 2		
	Identificação da Área:		
	TAG da tubulação ou equipamento: 1.1/2"-BIO-2-AI	UNIDADE: mm	Projeção: 
	Código: DE.SAMAE.1.3A.03.2.R1	Escala: 1:25	Data: 15/4/2024
	Responsável Técnico: Engº Elias T. Matsuo	CREA: 5061891463	Revisão: R1
	Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE		
	Centro de Custo: CONTRATO Nº 3230370000		Status:
	Local da obra: CAXIAS DO SUL - RS		Para cotação SIM
			Aviação do Cliente SIM
			Liberado para montagem NÃO