



Local da ETE  
Terreno com  
decreto de  
utilidade pública  
nº 21.489/2021

1ª etapa de  
execução  
Projeto completo

2ª etapa de  
execução  
Projetar apenas  
coletores troncos

Estudar viabilidade  
de desativação da  
ETE Canyon

2ª etapa de  
execução  
Projetar apenas  
coletores troncos

Estudar viabilidade  
de desativação da  
ETE Rivadávia  
Azambuja Guimarães

Projetar redes do  
tipo separador  
absoluto para o  
Bairro Santa Fé

SES MAESTRA  
S/ESCALA

LEGENDA

- SUGESTÃO DE TRAÇADO COLETORES TRONCOS
- LIMITE DA BACIA
- DELIMITAÇÃO ÁREA ABRANGIDA PELA 1ª ETAPA DE EXECUÇÃO
- DELIMITAÇÃO ÁREA ABRANGIDA PELA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO
- REDES EXISTENTES

OBSERVAÇÕES

- As locações dos coletores troncos indicados são sugestões
- A extensão aproximada dos coletores troncos é de 34,00 km. Destaca-se que este traçado é preliminar e poderá ser ajustado de acordo com o projeto definitivo
- Além dos coletores troncos, é necessário projetar as redes do tipo separador absoluto para as áreas urbanizadas
- É necessário projetar, orçar e providenciar autorizações de passagem para ambas etapas. Destaca-se que o orçamento da 2ª etapa deve ser apresentado separadamente, para viabilizar a execução em fases
- A ETE deve ser projetada e orçada em módulos para execução em fases