NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).
2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
3- ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
b. CLASSE DO CONCRETO: fck≥ 30MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm):

LAJES	VIGAS	PILARES	FUNDAÇÕES
2,5	3,0	3,0	3,0

6- QUANTITATIVOS TOTAIS:

VOLUME DE CONCRETO	ÁREA DE FORMAS
123,90	960,92

VOLUME DE CONCRETO EM m³
ÁREA DE FORMAS EM m²

7- LEGENDAS DE PILARES:
PILAR NASCE | PILAR PASSA | PILAR MORRE | MUDANÇA DE SEÇÃO: PILAR MORRE / PILAR PASSA

8- LEGENDA DE NÍVEIS
NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
(-X) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
(X) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE



FORMAS – TÉRREO – NÍVEL 746,75
Escala: 1/50

LEGENDA:
CONTRAPISO – MALHA DUPLA Q196
INVERSÃO DE 40cm
REBAIXO DE 143cm
REBAIXO DE 183cm



FORMAS – FUNDAÇÃO – NÍVEL 744,05
Escala: 1/50

LEGENDA:
CONTRAPISO – MALHA Q92

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
EMISSÃO INICIAL	09/09/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL – RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 592 - CONJ. 02 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MOINHOS DE VENTO
FONE 051 3332-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ESTRUTURAL
ETAPA: EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO CÓRDOVA – Assinado de forma digital por AUGUSTO CÓRDOVA:04888425000 – Dados: 2024.09.10 14:57:39 -03'00'
ENG. CIVIL AUGUSTO CÓRDOVA - CREA-RS 201081
EQUIPE: ENG. CIVIL AUGUSTO CÓRDOVA; ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA; ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA:
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO:
Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA:
ARQ. SAMUEL DAL PAIZ JACOMI CAU- A101836-1 / ENG. LEONIDRO DE CASTILHOS CREA 112007-D

CONTEÚDO: FORMAS FUNDAÇÃO E TÉRREO
DE-2023-025-EST-PB-502-Rev00
ESCALA: 1/50
PRANCHA: PB-502

01/08/2025
DC-2023-025